




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 (บ้านหนองปลิง-บ้านถนนหัก ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไชยมงคล
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,499,200 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 468 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตัววี ขนาดปากราง กว้าง 1.10 เมตร ลึก 1.00 เมตร กั้นรางกว้าง 0.70 เมตร จำนวน 2 ด้าน ๆ ละ 30 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยมงคลกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 1,499,200 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร.5 (ก)
 - 5.2 แบบ พร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | |
|--|---|
| 6.1 นางสาวณัฏชา ชิดมะเวียง ประธานกรรมการ |  |
| 6.2 นางสาวกาญจนา คำระกาย กรรมการ |  |
| 6.3 นายพิทักษ์ ประสพสินธุ์ กรรมการ |  |

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 468.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 2,340 ตร.ม ไม่มีไหล่ทาง
พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตัววี ขนาดปากราง ก. 1.10 ม. ลึก 1.00 ม. ก้นราง ก. 0.70 ม. จำนวน 2 ด้าน/ละ 30 ม. ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 (บ้านหนองปลิง)สายบ้านหนองปลิง - บ้านถนนหัก ต.ไชยมงคล อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลไชยมงคล ต.ไชยมงคล อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา เลขที่แบบ /2560

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น, ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายพิทักษ์ ประสพสินธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ราคากลางวัสดุใช้ของราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและเปรียบเทียบราคาจากตัวแทนกลางและสืบราคาจากท้องตลาด ปี 2560 ค่าแรงใช้ของสำนักงานประมาณ หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|----------|--|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| 2 | ประเภทงานทาง | 1,100,417.49 | 1.3624 | 1,499,208.79 | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 1,499,208.79 | |
| | ปรับราคาเพื่อความเหมาะสมคิดเป็นเงิน | | | 1,499,200.00 | |
| | ตัวอักษร | (-หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน-) | | | |

ขนาดพื้นที่ผิวจราจร

2,340.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

640.68 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา ชิมะเริง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ).....

(นางสาว รุจิรา คำระกาย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ ประสพสินธุ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

กลุ่มงาน/งาน งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 468.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 2,340 ตร.ม ไม่มีไหล่ทาง

พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตัววี ขนาดปากราง ก. 1.10 ม. ลึก 1.00 ม. กั้นราง ก. 0.70 ม. จำนวน 2 ด้าน/ละ 30 ม. ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 (บ้านหนองปลิง)สายบ้านหนองปลิง - บ้านถนนหัก ต.ไชยมงคล อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา เลขที่แบบ /2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลไชยมงคล ต.ไชยมงคล อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายพิทักษ์ ประสพสินธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ราคากลางวัสดุใช้ของราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและเปรียบเทียบราคาจากส่วนกลางและสืบราคาจากท้องตลาด ปี 2560 ค่าแรงใช้ของสำนักงานประมาณ หน่วย:บาท

| ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่างานต้นทุน (บาท) | | หมายเหตุ | |
|-----|--|-------|----------|--------------------|---|------------|--|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานปรับเกรดพื้นทางเดิมและบดทับ (ผิวทาง AC) | ตร.ม. | 2,340.00 | 10.97 | 25,669.80 | | |
| 2 | งานหินคลุกไหล่ทาง | ลบ.ม. | - | - | - | | |
| 3 | งานทรายหยาบรองพื้น | ลบ.ม. | 117.00 | 505.54 | 59,148.18 | | |
| 4 | งานผิวทางคอนกรีต 240 ksc | ลบ.ม. | 351.00 | 2,178.43 | 764,628.93 | | |
| 5 | Longitudinal Joint | ม. | 468.00 | 53.26 | 24,925.68 | | |
| 6 | Expansion Joint | ม. | 45.00 | 80.43 | 3,619.35 | | |
| 7 | Contraction Joint | ม. | 420.00 | 77.50 | 32,550.00 | | |
| 8 | ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | | |
| 9 | ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | | |
| 10 | ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | | |
| รวม | | | | | (-เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์-) | 910,541.94 | |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพิทักษ์ ประสพสินธุ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาแรง ค่าวัสดุ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

กลุ่มงาน/งาน งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 468.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล ไม่น้อยกว่า 2,340 ตร.ม ไม่มีไหล่ทาง

พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัววี ขนาด ปากราง ก.1.10 ม. ลึก 1.00 ม. กั้นราง ก. 0.70 ม. หนา 0.12 ม. จำนวน 2 ค้ำ/ละ 30 ม. ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 (บ้านหนองปลิง) สายบ้านหนองปลิง - บ้านถนนหัก ต. ไชยมงคล อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลไชยมงคล ต.ไชยมงคล อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

ประมาณการโดย นายพิทักษ์ ประสพสินธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ราคากลางค่าวัสดุใช้ของพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและเปรียบเทียบราคาจากส่วนกลางและสืบราคาจากท้องตลาดค่าแรงงานใช้ราคาของสำนักงานปี 2560

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวม | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------|--------|-------|--|-----------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| 1 | - รางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัววี | | | | | | | | |
| | - งานดินซุด | 39.00 | ลบ.ม | - | - | 125.00 | 4,875.00 | 4,875.00 | |
| | - งานดินถม | 38.00 | ลบ.ม | 100.00 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | รวมซุดตัก |
| | - คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4 (240 KSC) | 22.61 | ลบ.ม | 1,822.43 | 41,205.15 | 306.00 | 6,918.66 | 48,123.81 | และขนส่ง |
| | - ไม้แบบ | 145.00 | ตร.ม | - | - | 133.00 | 19,285.00 | 19,285.00 | |
| | - ไม้กระบอก | 43.50 | ลบ.ฟ | 401.87 | 17,481.35 | - | - | 17,481.35 | |
| | - ไม้เคร่า | 13.05 | ลบ.ฟ | 401.87 | 5,244.41 | - | - | 5,244.41 | |
| | - ตะปู ขนาด 3 " (คิด 25%) | 10.88 | ก.ก | 56.07 | 610.05 | - | - | 610.05 | |
| | - RB 6 | 923.00 | ก.ก | 20.82 | 19,216.86 | 3.30 | 3,045.90 | 22,262.76 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 27.00 | ก.ก | 32.71 | 883.17 | - | - | 883.17 | |
| | - หลักราทาง ขนาด ตก 3 นิ้ว สูง 80 ซม. | 62.00 | ค้ำ | 650.00 | 40,300.00 | - | - | 40,300.00 | รวมติดตั้ง |
| | - ป้ายบังคับ (บ1) เสาคอนกรีต | 1.00 | ป้าย | 4,790.00 | 4,790.00 | - | - | 4,790.00 | |
| | - ป้ายเตือน (ค 13) เสาคอนกรีต | 1.00 | ป้าย | 3,220.00 | 3,220.00 | - | - | 3,220.00 | |
| | - เสาค้ำยัน ไม้กระบอกพร้อมฐาน | 1.00 | ค้ำ | 19,000.00 | 19,000.00 | - | - | 19,000.00 | |
| | รวม | | | (-หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์-) | | | | 189,875.55 | |